

Мих Н 323
23 VI 1940
ГА

До Господина Началника на
Машинното отдѣление при М.О.С.И. и
Благоустройството - т у к ъ

Къмъ № 634 отъ 1939 г. и 246 отъ 1940 г.

ГОСПОДИНЪ НАЧАЛНИКЪ,

Въ връзка съ инсталацирането на пароотопителната инсталация въ новопостроената административна сграда на Държавното Екарисажно заведение въ гр. София се наложи прокопаването на каналъ за пароводната тръба отъ парния котель до административната сграда, който се покри съ цементни плохи. Понеже въпросните цементни плохи съ изработени отъ предприемача съвършено слаби и не могатъ да издържатъ голъми тежести, а каналът е построенъ непосредствено до рампата за товарене на животинско брашно и мазнини, спъва се лесното и удобно товарене на въпросните екарисажни продукти на камиони и каруци и винаги има опасностъ последните да пропаднатъ и по такъв начинъ да се нанесатъ голъми материалини щети отъ разни повреди, какъвто случай имахме вече съ екарисажния камионъ. Отъ друга страна, понеже каналът е съ наклонъ къмъ административната сграда при дъждовно време водата, която се насибира въ канала през пропадналите мяста се оттича въ мазето на въпросната сграда, което при всички дъждъ се напълва съ вода.

За да се отстрани опасността отъ чести пропадания и евентуални повреди и за да се отстрани опасността, която произтича отъ оттичането на водата въ мазетата на административната екарисажна сграда, моля Ви най-частоично да наредите на предприемача незабавно да се поправи и замъни покрива на канала за пароотводната тръба.

ДИРЕКТОРЪ:
д-ръ К. Матовъ